

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 70.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ. και θα καλυφθεί από πιστώσεις

Η παρούσα έκθεση αφορά την αποκατάσταση οδών και Κ.Χ της Τ.Κ. Μαντείου όπου θα γίνουν οι εργασίες όπως ειδικότερα αναλύονται παρακάτω:

- 1) Ασφαλτόστρωση προς Μπραχάιους, τσιμεντοστρωμένου δρόμου που έχει καταστραφεί, σε μέσο πλάτος 3,30μ και μήκος περί τα 220,00μ. Θα προηγηθεί Ισοπεδωτική ασφατική στρώση για την εξομάλυνση της προς διάστρωση της επιφάνειας
- 2) Διαπλάτυνση δρόμου από Μπράχο προς Ντάρα-Βάρβαρα. Ειδικότερα διαπλάτυνση μήκους 40,00μ και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (40,00μ μήκος*1,00μ ύψος).Ασφαλτόστρωση σε μήκος 100,00μ*4,00μ πλάτος με υπόβαση και βάση οδοστρώσις.
- 3) Ασφαλτόστρωση από κεντρικό δρόμο (Τατσιώνη και Κώστα Μπούκα) σε συνολικό μήκος 300,00μ *4,50μ μέσο πλάτος θα προηγηθεί ασφατική προεπάλειψη και ισοπεδωτική ασφατική στρώση.
- 4) Από Κεντρικό δρόμο προς Μάνθο Μιχέλη-Βακάλη τσιμεντόστρωση σε μέσο πλάτος 3,00μ. και συνολικό μήκος 25,00μ. αφού προηγηθεί εκσκαφή και βάση οδοστρώσις πάχους 10 cm.
- 5) Καθαρισμός χωμάτινου δρόμου από Δωδώνη προς Μαντείο και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα //2019
Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα //2019

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.